

令和 8 年度 公 共 事 業							
工 事 設 計 書							
愛南町							
課 長	主 幹	課長補佐	係 長	係	検 算	摘 要	起 工 理 由
							僧都川河川敷を通行する住民の安全確保及び不法投棄防止のため除草作業を実施する。
着 工		自					
完 成 期 日		至					
工 事 番 号							
路 線 名 等		僧都川 河川敷					
施 工 箇 所		御荘地域					
工 事 名		R8僧都川河川敷除草作業委託業務（御荘地区 その2）					
工 事 費		金 円也					
工 事 概 要		除草作業 A=40.2千m2 （ごみ回収作業 含）					

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	R8僧都川河川敷除草作業委託業務（御荘地区 その2）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共
単 価 地 区	愛南47
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公共
備 考	

標準工期

工 種 区 分	標準工期の算定式係数		純工事費（P）
	A	b	
河川維持工事			

<算出式>

$$T = A \times P^b = 40$$

標準工期日数 40 日

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川維持工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川維持工事01	1	式				
除草 ハントカイト式(刈幅150cm)	30.1	千m2			P 1 号	
除草 肩掛式(カッタ径255mm)	10.1	千m2			P 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				

R8僧都川河川敷除草作業委託業務（御荘地区 その2）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 除草 ハンドガイト式(刈幅150cm) 1 千m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
草刈機[ハンドガイト式・笹/ヨシ等用] [簡易搭乗型]刈幅150cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 除草機種 ハンドガイト式(刈幅150cm)							

R8僧都川河川敷除草作業委託業務（御荘地区 その2）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 除草 肩掛式(カッタ径255mm) 1 千m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
草刈機[肩掛式] カッタ径 φ255mm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 除草機種 肩掛式(カッタ径255mm)			[J3] = 1 飛散防止措置 有り				